

1. Täienduskoolitusasutuse nimi

Järvamaa Kutsehariduskeskus

2. Õppekava nimetus

Liistparketi paigaldamise koolitus

3. Õppekavarühm (*vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013*)

Ehitus ja tsiviilrajatised

4. Õppekeel

eesti keel

5. Õppekava koostamise alus

Põrandakatja tase 4 esmane kutse

B.2.2 Parkettide paigaldamine põrandatele

Ehituse õppekavarühma riiklik õppekava.

6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus

Maht 16 tundi, millest kõik on kontaktõpe sh 11 tundi on praktiline töö õppekeskkonnas.

7. Õppekeskkond

Järvamaa Kutsehariduskeskuse ehitusmaja õppelabor, töövahendid, stendid ja õppematerjalid

8. Sihtgrupp

Täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi liistparketi õigest paigaldamisest.

9. Õppe alustamise tingimused

Alguskused ehituse valdkonnas. Töötatakse sageli sundasendites, põlvili asendis.

10. Eesmärk

Koolituse tulemusel õppija parketib ja viimistleb põrandapinnad liistparketiga valides tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, ja arvestades vajaliku materjalide koguse ja tööajaga.

11. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

- valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja
- valmistab ette parketitavad pinnad, järgides tööde tehnoloogiat
- parketib ja viimistleb põrandapinnad liistparketiga, paigaldab äärelüüsi
- järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid

12. Õppe sisu

Auditoorne töö: 5 tundi

- Liistparketamise materjalid, töövahendid, tehnoloogia
- Parketiga kaetavate põrandapindade ettevalmistamine
- Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine
- Liistparketi paigaldamine, äärelüüsi paigaldamine

- Hooldus ja kvaliteedinõuded
- Töö- ja keskkonnaohutusnõuded, ergonoomika

Praktiline töö: 11 tundi

- Aluspindade ettevalmistamine, parketi jaotuskava koostamine, töökoha korraldamine, mõõdistus- ja märketööd
- Parketi lõikamine ja töötlemine
- Liistparketi paigaldamine, äärelüüsi paigaldamine
- Viimistlus- ja hooldustööd
- Kvaliteedi kontroll

13. Õppemeetodid

Loeng, arutelu, demonstratsioon, praktiline töö, analüüs

14. Iseseisev töö

Puudub

15. Õppematerjalid

Koolitaja koostatud jaotusmaterjal

16. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Õpingute lõpetamiseks on vajalik osaleda kontaktõppes vähemalt 80% ja sooritada praktilised tööd. Mitteeristav hindamine.

Hindamismeetod	Hindamiskriteeriumid
Praktilised tööd -	Põrandafragmendi liistparkettimine ja äärelüüsi paigaldamine. Töö sooritamisel hinnatakse tootjapoolsetes paigaldusjuhendites kajastuva tehnoloogia- ja kvaliteedinõuete järgimist.

17. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui lõpetamise nõuded on täidetud. Koolituse lõpus väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.

18. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Lembit Kuhu, kutsekeskharidus ehitustisler-parkettija KKK nr.12 (Tallinna Ehituskool) 1985.a, Järvamaa Kutsehariduskeskuse ehitusõppe praktikajuhendaja alates 2012.a ja täiskasvanute koolitaja alates 2013, töökogemus puidutöötlemisel alates a.1985.a.